

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.211	km km	 0.211	 0.211
				RAZEM	0.211
2	KNR 2-31 0605-06	Przebudowa przepustu fi 40 12.00	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 286.75	m ³ m ³	 286.750	 286.750
				RAZEM	286.750
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1147.00	m ² m ²	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z tłucznia betonowego gr. 25 cm 1147.00	m ² m ²	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 725.00	m ² m ²	 725.000	 725.000
				RAZEM	725.000
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 36.25	t t	 36.250	 36.250
				RAZEM	36.250
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 725.00	m ² m ²	 725.000	 725.000
				RAZEM	725.000
9	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie obustronnych poboczy z pospółki gr. 6 cm 422.00	m ² m ²	 422.000	 422.000
				RAZEM	422.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10.00	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 7.00	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
12		Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

